

質疑・回答書

告示番号	上下水道局告示第31号	件 名	平成30年度小曾根第1ポンプ場耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	内訳書内、防水改修 空調機2箇所と在りますが能力、質量がわかりません。(切り離し、機器仮撤去復旧費)ご指示をお願いします。		空調室外機本体の仮撤去は、別途工事です。本工事で含むのは、空調室外機の基礎の仮撤去・復旧です。(A-15,16図)
2	内訳書内、内装改修 1階ポンプ室配管支持金物取外し・再取付C75、C100とありますが場所の御指示御願います、清掃、塗装は含むのでしょうか。		A-21図に記載の通り、撤去時と同位置にて復旧です。清掃は含みますが、塗装は含みません。
3	内訳書内、内装改修 台所、浴室器具撤去で配管、ガス管、換気ダクト等の切り離しの図面が有りません、管種、サイズ御指示下さい。		配管、ガス管、換気ダクト等は別途工事です。
4	内訳書内、内装改修(P70) 洋便器、小便器ライニング面台とありますが、衛生器具、配管図等がありません別途工事と考えてよろしいでしょうか。		衛生器具、配管等は別途工事です。

5	M01・02プラント機械設備工事に於いて補水槽4m3を3m3に取り換えると成っていますが、エア配管他停止方法、補水槽材質、架台共わかりませんご指示をお願いします。	<p>以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エア配管他停止方法:ポンプの停止中に取替えとし、仮設は不要 ・補水槽材質:FRP製(積水アクアシステム株) ・架台材質:鋼製(溶融亜鉛メッキ HDZ55)
6	ポンプ棟改修工事に於いて仮設現場事務所設置費、ガードマン警備費は参考数量表のどの工事に含まれているのかご指示願います。	仮設現場事務所設置費は、数量での算出ではなく、共通仮設費率に計上されます。ただし、A-3図のとおり、市職員用の仮設トイレは数量で積上げて計上しています。また、ガードマンは不要と考えていますが、工事用車両の当該ポンプ場への出入りの際には、周囲の安全に十分注意して下さい。
7	参考数量ポンプ棟改修工事に於いて仮設間仕切り(別紙明細一6)265m2と有りますがどこの部分かご指示願います。	A-43,44図に記載の通りです。
8	ポンプ棟改修工事に於いて電気設備、機械設備の図面が有りませんこれらの工事は別途工事でしょうかご指示をお願いします。	プラント機械及びプラント電気設備工事は本工事とし、建築機械及び建築電気設備工事は別途工事です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp