質 問 ・回 答 書

令和元年7月23日

工事名 ： 大枝調整池揚水ポンプ2号逆止弁設備工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	設計書10頁第5号内訳書複合工費内、名称部が上段より3段目まで#REF！とエラー表示ですので表記分を御提示願います。	上段より「無筋・鉄筋構造物人力打設」、「ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ」、「均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工」です。
2	特記仕様書5頁第8節仮設工及び設計書11頁第6号内訳書仮設費（積上げ）にて逆止弁更新に伴う仮設費と記載ございます。任意仮設となっておりますが、何用の仮設を計上されているのでしょうか？仮設吊り架台？仮設足場？ご回答の程宜しくお願い致します。	弁の取替、止水等工事において想定される仮設を計上しています。
3	逆止弁二次側（吐出側）配管には、止水用の弁類等があるのでしょうか？もしくは逆流水は無いと考えて宜しいのでしょうか？ご回答願います。	止水用弁類はありません。 逆流水はありません。
4	逆止弁上に天井クレーン等吊上げ装置はございますのでしょうか？またクレーン無い場合は、天井に吊り金具等を設置可能でしょうか？ご回答願います。	天井クレーンはありません。 吊り金具の設置は可能です。
5	搬入・搬出の際、クレーン車等は搬出入口まで隣接設置が可能でしょうか？ご回答願います。	可能です。なお、クレーンの設置場所は機場西側のスペースとなります。