質 問 ・ 回 答 書

令和3年　4月　21日

工 事 名　　京阪守口市駅前微細ミスト噴霧設備設置工事

質 問 事 項	回　　答
①工種区分をご教示願います。	土木・公園・電気・設備の4工種からなっており、各経費で
	積算してください。
②週休2日補正は、適用しますか、ご教示願います。	適用しません。
③材料の見積先をご教示願います。	フェンスの形状は制御盤が920×740×1603なので、それが
材料費のフェンスの形状などが記載されていません。	収まる寸法で計上してください。
見積先等をご教示願います。	
④ 代価表　第5号　埋戻し	
再生砂が10m3当たり0．4m3と記載されていますが、	10m3ですが、設計書の通り積算してください。
何か根拠があるのですか。ご教示願います。	
⑤ 代価表　第6号　上層路盤工（歩道）t=250mm	t=100mmですが、設計書の通り積算してください。
t=100mmではないですか。	
RM-25は、100m2当たり31.75m3と記載されていますが、	
100m2当たり12.7m3ではないですか。	
250mmでは、他の歩掛が変わります。	
ご教示願います。	
⑥ 明細書　第3号　上層路盤工（歩道）t=10mm	
上層路盤工は、10mmになっていますが、100mmではない	100mmで積算してください。
ですか。ご教示願います。	㎡出しのため積算上問題はありません。
⑦ 安全費について	
内訳書　第9号に記載されていますが、どの種別に入りますか。	経費の中に入っています。
各種別内【内訳書1・2・3.4・5号内】には計上されていません。	
安全費は、設計書内に加算されていますか。	
ご教示願います。	
⑧ 制御盤二次側につて、φ40HIVPさや管内に耐圧	変更は可能ですが、設計変更の対象としません。
ホースを挿入するようになっていますが、さや管はCD管	
51Aに変更可能でしょうか。	

令和3年　4月　21日

工 事 名　　京阪守口市駅前微細ミスト噴霧設備設置工事

質 問 事 項	回　　答
⑨ 一次側の材料費などが記載されていません。	電気材料については電気工事に含まれ、水道については
ご教示願います。	HIVPφ25が一次側の材料です。
⑩ 備品購入費のベンチの見積先をご教示願います。	見積もり先についてはお答えできません。
⑪ 特涼霧システム制御装置の基礎工事の詳細をご指示	設置のみで積算してください。
ください。	
⑫ 特涼霧システム制御装置のドレン排水の放流先をご指示	制御装置付近の排水桝に接続してください。
ください。	
⑬ 温湿度センサーと風速計は電気工事に支給でしょうか	設計に含めてます。
⑭ 既設25mm管より分岐に成っていますが、	分岐部手前にバルブがあるため不要です。
バルブは必要ないのでしょうか。別途工事ですか。	
⑮ 水道の申請は必要でしょうか。別途工事ですか。	水道の申請が必要です。
⑯ 制御装置からミストのポール3か所まで中間用のハンドホール	設計書のまま積算してください。
がありませんが、必要だと思われますが、別途工事でしょうか。	
⑰ 土工断面のGは、Eの記載ミスですか。	Eでお願いします。
⑱ 図面にタイルの断面がありますが、設計書には計上されて	特殊ブロック設置として計上しています。
いません。別途工事でしょうか。	
⑲ ベンチ及びミスト関係の材料納期は、約2か月はかかると	工期を7月30日までとしているので工期内で
報告を受けています。	納めてください。
7月1日の使用開始は、厳しいと思われます。	
※質疑内容が多すぎますので、質疑回答は4月21日ですが、	告示文書に記載した期日でしか回答出来ません。
4月20日に出来ないでしょうか。	