質 問 ・ 回 答 書

令和3年4月22日

工　事　名　もりぐち児童クラブ守口入会児童室整備工事実施設計業務委託

質 問 事 項	回　　答
①電気設備設計担当者と給排水衛生設備設計及び空調設備設計担当者の建築設備士は兼務する事も可能ですか。	兼務可能です。
②第2章一般事項　2．1業務概要に記載の（本新築建物に関連する既設小学校施設変更作業含む）と記載がありますが、具体的に内容を教えてください。又変更設計分のCADデーターの貸与可能ですか。	・今回の設計による建物配置によって既設建物が新たに建築基準法等に抵触し、変更の必要が生じる場合（例えば既設建物の開口部の延焼のおそれのある部分の変更など）を想定しています。また、既設のインフラ設備を利用する場合や、仮設計画において既存施設の利用による復旧等、設計業務を進めていく中で判明した適応すべき内容は設計図面に反映させてください。 ・既存校舎のCADデーターの貸与可能です。
③今回の敷地求積図の貸与可能ですか。	貸与はありません。直近の計画通知の数値を参考としてください。
④地盤調査に下記の調査結果はございますか？	
・支持地盤までのN値	・あります
・粘土層が支配的であれば一軸圧縮試験	・ありませんが、標準圧密試験を行っています。
・液状化（150galと200galで）	・あります
・地下水位	・あります
⑤前回計画通知書の延べ面積の求積図は、 ございますか？ 求積図は現状建物と相違はありませんか？	ありません。直近の計画通知の数値を参考としてください。
⑥地積測量図はございますか？	ありません。
⑦最新定期調査報告書に既存不適格事項は無いということでよろしいでしょうか？ 既存不適内容調査、是正に必要な設計業務は業務範囲外でよろしいでしょうか？	既存不適格建築物がある為、今回新築部分の配置等において是正が生じる場合はその部分についての設計も今回の委託業務に含む。（仕様書P13「3.2実施設計」9　の記載のとおり）