質 問 ・ 回 答 書

令和 3 年 5 月 20 日

工 事 名　錦中学校雨水排水改良工事

質 問 事 項	回　　答
①　建設発生土の処理について	①　特記仕様書(2)に記載のとおり、構内敷き均しで
特記仕様書（１）では構外に搬出と記載	施工とする。
特記仕様書（２）では構内に敷き均しと記載	
どちらで施工するのかご教示願います。	
②　埋戻し土・盛土について	②　特記仕様書(1)、(2)に記載のとおり、(B種)根切り土
すべて（Ｂ種）根切り土の良質土でいいのですか	の良質土とする。
ご教示願います。	
③　1．道路排水工	③　【m2】とする。
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧の単位は、【m3】と記載。	
【m2】ではないですか、ご教示願います。	
④　1．発生材処理	④　木材類も数量内に含まれています。
発生材処分は、がれき類のみの記載ですが、	
木材類も数量内に入っていますか。	
ご教示願います。	