質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月12日

工事名　錦コミュニティセンター新築工事

NO	質 問 事 項	回　　答
1	【数量書　6)型枠、22)発生材処理】 化粧型枠ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰの発生材処理の数量について、積込み・運搬が9.5m3、処分が3.3tとなっています。ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰの数量が384m2ですので、上記の数量にはならないと思われます。数量を改めて御指示願います。	数量表のとおり。
2	【図面A-85】 仮設計画図をご提示いただいておりますが、参考（指定仮設ではない）と考えて宜しいですか。また、数量書では共通仮設費一式となっておりますが、指定仮設とする部分がありましたら、数量をご提示願います。	全て指定仮設とし、図面A-85のとおり。
3	【図面該当なし】 地中障害物は無いものとして積算いたしますが、万が一、地中障害物撤去等が発生した場合には、設計変更にてご清算頂けるものと考えて宜しいですか。	協議によるものとする。
4	【図面E-01】 D共通事項の配線器具でﾜｲﾄﾞ型に●印がありますが、数量書では大角です。数量書を正として宜しいですか。	図面を正とすること。
5	【図面E-01】 E工事概要の構内情報通信網設備で情報受口がﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ実装となっておりますが、ｶﾃｺﾞﾘｰが不明です。仕様を御指示願います。	カテゴリー5とすること。
6	数量表 下記項目の数量が0.0となっていますので数量をご指示ください。 ・体育室改修 とりこわし発生材 ｺﾞﾑ(積込 運搬 処分全て) ・体育室改修 とりこわし発生材 ｼｰﾘﾝｸﾞ(積込 運搬 処分全て) ・外構 とりこわし発生材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(積込 運搬 処分全て)	下記数量により積算しているところであるが、ご指摘の部分について数量表に誤植があったため、当該部分の数量については下記のとおり読み替えること。 2)体育室改修工事　6)発生材処理　とりこわし発生材 ・ｺﾞﾑ（積込、運搬、処分共）　0.01m3 ・ｼｰﾘﾝｸﾞ（積込、運搬、処分共）　0.02m3 3)外構工事　7)発生材処理　とりこわし発生材 ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（積込 運搬 処分共）　0.03m3
7	数量表 道路整備のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤t200について、26.7㎡とありますが、撤去の表層+路盤は110㎡となっている為、26.7㎡ではなく110㎡と考えてよろしいでしょうか。	数量表のとおり。 （東側現況道路部分への敷地拡張により、道路舗装については撤去範囲と新設範囲が異なる。）
8	コンクリート強度について 「質問対象資料」：図面　参考数量 「質問箇所(頁)」：図面S-01・14　参考数量P11 参考数量P11：5)コンクリート　1階及び2階の強度がFC=36Nとありますが、構造図ではFc=33Nと食い違っています。構造図を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしい。

質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月12日

工事名　錦コミュニティセンター新築工事

NO	質 問 事 項	回　　答
9	防水押えコンクリートについて 「質問対象資料」:図面　参考数量 「質問箇所(頁)」:図面A-27　参考数量P11 参考数量P11:5)コンクリート　に防水押えコンクリートが見当たりませんが、A-27断面詳細図(1)に記載されています。必要と考えて計上してよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしい。
10	仮設計画図に山留め(鋼矢板工法)SPーⅢが記載されていますが数量書には山留めは計上されていません。山留め(鋼矢板工法)は任意仮設と考えて宜しいですか。ご指示下さい。	質問NO.2の回答のとおり。 なお、山留に関する費用については共通仮設費にて計上している。
11	工事期間中、工事関係者による東側臨時駐車場の使用は可能でしょうか。ご指示下さい。	不可。
12	S-24,25 3階ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄW18について、壁ﾘｽﾄと雑配筋図で相違しています。壁ﾘｽﾄを正として宜しいでしょうかご指示下さい。 W18　縦筋　横筋 壁ﾘｽﾄ　D13@150W　D10@200W　(正) 雑配筋図　D10@200W　D10@200W	よろしい。
13	S-25,A-24,25,27 1通のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄW18について、雑配筋図では上部に巾280のｱｺﾞの記載がありますが、断面図等ではありません。意匠図を正として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	よろしい。
14	スチールドアの枠は錆止め塗装の上、SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	建具仕上と同様の塗装とすること。
15	GP-7の建具数量ですが、建具符号図では3ヶ所となっていますが、建具表では4ヶ所となっており相違しています。風除室のD通-2265付近にあるガラスパーテーションをGP-7とし、建具数量4ヶ所を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
16	下記建具について建具符号図と建具表で数量が相違しています。全て建具符号図数量を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。 AW-1 :(正)建具符号図 7ヶ所　(誤)建具表:6ヶ所 AW-1A:(正)建具符号図 1ヶ所　(誤)建具表:2ヶ所	よろしい。

質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月12日

工事名　錦コミュニティセンター新築工事

NO	質 問 事 項	回　　答
17	W-6・AW-8・AW-9Aの複層ガラスですが、延焼線にかかっている為NP6.8+A12+LOWE-4に読み換えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	図面A-55、A-58のとおりとする。
18	立面図に防火設備(斜線部分)の硝子は網入ガラスt6.8とありますが、建具表では複層ガラスになっており相違しています。全て建具表の硝子を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
19	(A-72)凡例 L 車止めブロックは9台分と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	図面A-72のとおりとする。
20	(A-72)凡例 g 車道用縁石の範囲を図面上にてご指示いただけないでしょうか。	別添を参照すること。
21	(A-72)凡例 h 植栽桝用ブロックの範囲を図面上にてご指示いただけないでしょうか。 凡例 s メッシュフェンス塀の際にも必要でしょうか。御指示下さい。	別添を参照すること。
22	(A-72)ゴミ置場の凡例 i(L型擁壁)は、凡例 u(RC打放化粧塀)に読み替えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。図面A-77を正とすること。