質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月12日

工事名　　南部エリアコミュニティセンター体育室改良工事

NO	質 問 事 項	回　　答
1	⑦花壇内の庭石は2か所共撤去と考えてよろしいですか	よろしい。
2	現場説明書に敷地外にある石碑を敷地内へ移設とあります。それぞれの位置をご指示ください。また移動に必要な揚重機が設置ができると考えてよろしいですか。	石碑については、現在、本工事場所より約350m離れた市所有地に設置されており、計画敷地内（外構部分）の発注者の指示する位置に移設すること。 また移設に必要な揚重機が設置ができると考えてよろしい。
3	A/16図天井の着色石綿ケイカル板t6.0撤去のご指示ですが、既存下地、グラスウール、ケイカルの取り付け詳細が不明です。既存天井及び下地などの詳細図をご指示ください。	別添を参照すること。
4	A/57図枠組足場は防音シート、参考明細はメッシュシートと相違します。防音シートを正と考えてよろしいですか。	よろしい。
5	A/54図で駐輪場が存置、A/57図で自転車置き場は先行撤去と相違します。存置と考えてよろしいですか。	よろしい。
6	高木存置周囲の存置物など、撤去リストに記載無きは工事範囲外と考えてよろしいですか。範囲内の場合はリスト等でご指示ください。	原則撤去・処分とします。 なお、植栽の撤去については、リストに記載のないものについても、図面A-54に記載のとおり【存置】と記入のある植栽以外は全て伐根撤去の上、処分すること。
7	現場説明書で近隣住民説明会等を十分に行うのご指示ですが、近隣の範囲をご指示ください。	地元町会等と協議し決定する。
8	現場説明書で旧校舎側へ移動のご指示ですが「パイプ椅子等」とは、他にある場合はご指示ください。指示無き場合は範囲外と考えてよろしいですか。	当該建物の中にあるものは原則全て移設するものとする（グランドピアノ、体育用運動マット、ネット支柱、パイプ椅子等）。 作業着手に当たっては、発注者と立会を行い移設物の確認を行うものとする。

質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月12日

工事名　　南部エリアコミュニティセンター体育室改良工事

NO	質 問 事 項	回　　答
9	現場説明書で旧校舎側へ移動のご指示ですが旧校舎の階、そこまでの距離、等をご指示ください。	旧校舎の1階を予定しており、距離については約100mである。
10	吹付アスベスト除去工事は、試験施工の上、内外への飛散を確認した上で特記仕様書記載以外の工法が必要な場合は別途清算と考えてよろしいですか。	協議によるものとする。
11	A-06図仕上表　体育室に姿見鏡とありますが展開図等には記載されていません。大きさ及び数量をご指示下さい。	図面A-37、A-39のWD-1のとおり。
12	・A-08図　消火器保管箱とありますが仕様が不明です。ユニオンのUFB-3F-220程度と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	よろしい。
13	A-15図　額縁の材質及び大きさが不明です。米栂105×30程度と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	図面A-41のとおり。
14	数量書14.ユニットその他工事に残留物移設とありますが具体的内容が不明です。残留物移設は別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	質問NO.8の回答のとおりであり、本工事に含まれる。
15	A-42図　上り框の材種が不明です。タモ集成材75×150と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	よろしい。
16	A-52図　植栽工事の樹種が不明です。樹種をご指示下さい。	図面A-52の左下部に記載のとおり。