質 問 ・ 回 答 書

令和　4 年　7 月　14 日

工 事 名　　佐太小学校運動場整備工事

質 問 事 項	回　　答
①設計書　22頁　13号代価表　暗渠排水管	①金抜き設計書のとおりシングル管で積算
設計書には、シングル管とありますが図面ではダブルと	願います。
記載されています。設計書通り、シングルでよろしいで	
すか。教えてください。	
②設計書　29頁　20号代価表　生コンクリート	②金抜き設計書のとおり18－8－40（普通）の水・
設計書には、18－8－40（普通）とありますが、図面には、	セメント比の指定なし（増額なし）で積算願います。
18－8－40（BB)と記載せれています。積算は、	
普通　18－8－40W/C≦60でよろしいですか、	
教えてください。	
③設計書　13頁　5号代価表　ILB イオシートについて	③金抜き設計書のとおりILBイオシート　EO60
設計書にはILBイオシート　EO60　T0.5㎜　見積とありま	T0.5㎜で積算願います。また、ILBイオシートは
すが、図面では、ポリエステル系透水シートと記載され	物価資料単価を使用し積算しております。
ています。積算では、設計書とおりILBイオシートでよろ	
しいですか、ILBイオシートは　物価資料単価でよろしい	
ですか。それとも、図面とおり透水シートで見積単価で	
しょうか。教えてください。	
④特記仕様書では、週40時間労働制に対応した体制を	④経費一覧表のとおり、「週休２日補正なし」で
とることと記載されていますが、経費一覧表では、週休２	積算願います。
補正は、なしと記載されています。	
どちらで積算をすればいいのかご教示願います。	

令和　4 年　7 月　14 日

工 事 名　　佐太小学校運動場整備工事

質 問 事 項	回　　答
⑤誘導員は、交通誘導警備員Bと記載されていますが、	⑤特記仕様書のとおり各現場の出入口や現場
重機・資材などは、国道1号線からの搬出入になると思	内に交通誘導員B（計60人）の配置を想定して
われます。 交通誘導警備員Aではないでしょうか。	おります。また、事前に警備計画を作成することと
ご教示願います。	し、現場条件などによる変更が生じた場合は別途
	協議いたします。
⑥暗渠排水管材料について。【代価表第13号】	⑥金抜き設計書のとおりシングル管で積算願い
合成樹脂は水材（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）シングル経費一	ます。材料変更が生じた場合は、別途協議いた
覧表では、週休2日補正は、なしと（内面波状）φ100mm	します。
と記載されていますが、図面では、高密度ポリエチレン	
製有孔管　（ダブル）となっています。どちらで積算をす	
ればいいのかご教示願います。	
高密度ポリエチレン製有孔管（ダブル）を使用の場合	
は、設計変更の対象になりますか。	
⑦工事施工中は、グラウンドの使用はありますか。	⑦夏休み中のグラウンド使用はありませんが、学
全面封鎖で施工できますか。	校（校舎）への生徒の出入りがあることから、施工
又、施工範囲の仮囲いは、カラーコーン・バー程度で	範囲の仮囲いは、フェンス（B型バリケード）（目隠
区画すればいいですか。	しシートあり）以上の安全性の確保を基本とします。夏休み後のグラウンドに関しては、施工完了
	部分の開放も考えておりますので協議願います。
⑧旧南小学校の解体時にガードマンは、1日3名は、	⑧土砂受入れ側の旧南小学校の交通誘導警備員
配備されていましたが、60人に含まれていますか。	は60人に含んでおります。