質 問 ・ 回 答 書

令和 4年 9月 30日

工 事 名　　下水道改築工事第1工区

No.	質 問 事 項	回 答
1	工種区分をご教示願います。	下水道工事(4)を採用しています。
2	歩掛区分をご教示願います。	下水道用設計標準歩掛表令和4年度を採用しています。
3	経費区分をご教示願います。	質問事項1回答のとおりです。
4	週休2日補正は、適用しますか、ご教示願います。	適用していません。
5	内訳書(第6号)換気設備について。換気設備工の日数が記載されていません。何日かをご教示願います。	34日です。
6	内訳書(第7号)水替え工について。水替え工の日数が記載されていません。何日かをご教示願います。	上から順に1・3・2・4・19・4・1日です。
7	内訳書(第8号)止水工について。止水工の日数が記載されていません。何日かをご教示願います。	上から順に94・49・9・18・1・6・14・4日です。

No.	質 問 事 項	回　答
8	内訳書（第１３号）PRPφ400㎜本管布設替工について。埋め戻し工が計上されていません。設計変更の対象になりますか。	埋設位置が浅く、基礎からすぐに路盤材となるため計上していません。設計変更の対象になりません。
9	代価表（第１４３号）舗装撤去・復旧工について。舗装復旧工は、表層工しか計上されていません。基層工が抜けていると思います。設計変更の対象となりますか。	代価表（第１４３号）舗装撤去・復旧工は、仮復旧工であるので計上していません。基層工は本復旧工で計上しています。設計変更の対象になりません。
10	代価表（第１６７号）区画線⇔・記号・文字について。路面標示用塗料は、白色になっていますが、黄色ではないですか。設計変更の対象になりますか。	積算上同一単価なので設計変更の対象になりません。
11	内訳書（第２９号）交通対策工について。２行とも交通誘導員Ｂと記載されていますが、どちらかは、夜間単価ではないですか。又、交通誘導員Ｂの人数標記をご教示願います。	下段は夜間単価を採用しています。交通誘導員Ｂの上段の人数は224人、下段の人数は7人です。
12	内訳書第6号および第11号内「換気設備工」につきまして数量をご教示いただけますでしょうか。	内訳書第6号については質問事項5回答のとおりです。第11号は19日です。
13	内訳書第7号内「潜水ポンプ運転工」につきまして、それぞれの数量をご教示いただけますでしょうか。	質問事項6回答のとおりです。
14	内訳書第8号内「止水プラグ」につきまして、それぞれの数量をご教示いただけますでしょうか。	質問事項7回答のとおりです。
15	内訳書第29号内「交通誘導員Ｂ」につきまして、昼間および夜間それぞれの数量をご教示いただけ ますでしょうか。	質問事項11回答のとおりです。
16	採用されている諸経費率は、下水道工事（2）又は、下水道工事（4）のいずれですか。	質問事項1回答のとおりです。

No.	質 問 事 項	回　答
17	材料費にかかる管更生補正は適用されていますか。	下水道工事(4)を採用しているため、適用しません。
18	共通仮設費、及び現場管理費に関する地域補正の適用をされていますでしょうか。されている場合の地域区分についてもご教示ください。	適用しています。地域区分は市街地(DID補正)(1)－3です。
19	一般管理費率にかかる前払金の支出割合区分がいずれなのかご教示いただけますでしょうか。	前払金支出割合は40%です。
20	一般管理費率に加算される契約保証にかかる補正区分がいずれなのかご教示いただけますでしょうか。	ケース1の補正値を採用しています。
21	週休2日制による工事補正は適用されているのでしょうか。	質問事項4回答のとおりです。
22	8号内訳書の締切工について、止水プラグの数量をご教示願います。	質問事項7回答のとおりです。
23	29号内訳書の交通対策工について、交通誘導警備員B(昼・夜)の人数をご教授願います。	質問事項11回答のとおりです。