

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年2月1日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	流入調節弁現場制御盤は屋外盤ですが材質はSUS製でしょうか。鋼板製でしょうか。	鋼板製で設計しています。 塗膜、盤仕様に関しては、仕様書の第1章、第5節をご参照ください。
2	既設盤のコンデンサ等にPCB含有の恐れがある機器があれば、対応方法をご教示下さい。	PCBの含有機器は無いことを確認済みです。 工事の進捗に伴い、PCB含有物があった場合は、報告してください。
3	電磁流量計について、流量計以外ではルーズ短管も含まれるのでしょうか。	ルーズ短管も含まれます。
4	電磁流量計交換時は計測不能と4時間以内の送水不可が発生しても構わないでしょうか。	仕様書の第3章、第2節をご参照ください。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)