

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月5日

発注番号	04KA-82	件 名	穂谷川清掃工場管理棟受変電設備更新工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	PCB 含有検査で PCB が入っている場合、収集運搬処理は、今回工事で考えていいですか?ご教授お願い致します。	電灯トランスと動力トランスについてはPCB 不含の分析結果が有ります。 進相コンデンサについては、メーカーの不含見解書が有ります。	
2	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。	
3	本積算において墜落制止用器具費は明細計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	計上していません。	
4	キュービクル更新に伴う停電作業ですが、特記仕様書(図面番号 E-01)内の特記事項に「金曜日 19時から日曜日、又は12月31日から1月3日の4日間で行うこととし」とあり、その他の図面(図面番号 E-02、E-06、E-09)では「原則土日又は年末年始とし」とあります。 金曜日以外であれば日中の作業で良いと考えてよろしいでしょうか。	停電作業は、12月31日～1月3日の間、又は、金曜日の19時から日曜日までの間であれば作業時間帯の指定は有りません。(施設管理者との調整は必要です。)	
5	仮設備工事(図面番号 E-11)において、「消火器 2本を増設とする」とありますが、本積算で見込まれている消火器の種類はABC 粉末 10型 蓄圧式 でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。 また、消火器保管箱の設置は不要でしょうか。 設置必要の場合は種類もご教授お願い致します。	お見込みの通りです。 消火器保管箱は不要です。	
6	仮設備工事(図面番号 E-11)において、「消火器 2本を増設とする」とありますが、工事完了後は撤去と考えてよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	工事完了後は撤去してください。	
7	本積算において、PCB 含有調査費は明細に計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	No.1の通りです。	
8	仮設分電盤(KL-1)の材質は鋼板製でしょうか。それとも樹脂製でしょうか。	材質は問いません。	

9	仮設備工事について、電力会社の外線工事費（トランス取付等）は発生しますでしょうか。 ご教授お願い致します。	外線工事は発生しません。
10	キュービクルにおいて、撤去・更新する二次架台は付属のチャンネルベースとは別の物でしょうか。 二次架台の鋼材の種類やサイズ等、仕様をご教授お願い致します。	キュービクル付属のチャンネルベースです。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）