水道総務課

質 疑 ・ 回 答 書

平成25年 7月17日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　H25水道施設耐震化実施設計業務委託（錦織配水池）

	質　疑　事　項	回　　答
1	盛土2，500について何か意味があるのでしょうか？	配水池上部に設置されている上載土の高さを示したものです。
2	頂板の上に重機（25tクラス）を載せることは可能ですか？	耐震工事施工時の重機の選定も本業務内で提案してください。
3	配水池の片方が空水位になるケースはありますか？	清掃時等に片方が空になることがあります。
4	構造図における破線の意味をご教示下さい。	構造図の破線は他業務における下書きラインで、 何かの構造物を示すものではないです。
5	設備の検討の内容をご教示下さい。	基本的に設備については現状維持としますが、 工事施工時に支障となる設備がある場合の移設現状復旧等の検討となります。
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp