契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成26年4月16日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　葛城中学校プール改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	プールサイド部に収縮目地はないのですか？？	現状のプールサイド部に収縮目地はありますが、本工事のプールサイド改修については、既存シート撤去の上、ケレン・清掃・全面カチオン樹脂モルタルしごきを行い、防滑性ビニル床シート張りを行うため、施工においては考慮する必要はありません。 水槽外周部・マンホール取合い部・溝部等、シート端部については、エポキシ樹脂系二成分形シール材で端部処理を行います。
2		
3		
4		
5		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp