富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成28年　7月13日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　彼方小学校公共下水道接続工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	2号桝、別工事の表記ありとありますが、管内落差多いため副管使用必要でしょうか？	必要ありません。
2	浄化槽解体にあたり使用重機など期間限定（夏季休暇中）でアイオン等に変更可能でしょうか？	擁壁があるため、使用不可とします。
3	既設No.2　人孔～渡り廊下作業時残土等、浄化槽付近に仮置き可能でしょうか？	学校及び学童クラブ関係者等と調整の上、可能とします。
4	排水切替時のタイミングとして、夏季休暇中に断排水は可能な時はあるのでしょうか？	可能です。 学校及び学童クラブ関係者等と調整の上、日程を決めて行うこと。
5	配管埋め戻し材、再生砂などは使用可能でしょうか？	可能とします。
6	12棟U字溝改修工事、養生及びバリケードの表記なし、重機等の使用は可能でしょうか？ 騒音等による作業規制はありますか？ 又、グレーチングは設計同等品としてカタオカWUCS-X15-519は可能でしょうか？	12棟U字溝改修工事は人力施工としています。 作業規制はあります。学校運営に影響のない範囲で行うこと。 同等品として認められません。
7	最終汲み取の費用は本工事に含まれていますか？	含まれていません。別業務で行います。
8	仮設計画でバリケードを3回変更することになっておりますが、1回の仮設で全ての作業をすることは可能ですか？	学校運営及び学童クラブに影響のないようにし、児童・学校関係者・学童クラブ関係者の安全を確保の上、可能とします。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp