富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成29年12月13日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　旧杉山家住宅営繕工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	土工事の際、重機作業は可能でしょうか。(移動・作業ｽﾍﾟｰｽ確保可能か)	基本的には人力での作業とします。西蔵前工事範囲については、ミニユンボ程度なら可能です。便所棟裏側工事範囲について、通路幅も狭く不可能です。その他、作業性向上の為の提案については現場協議とします。
2	ﾐｷｻｰ車、足場運搬車、土砂運搬車、2tﾕﾆｯｸ車、その他運搬車での資材搬入出を考えますが敷地内に駐車ｽﾍﾟｰｽがあるのでしょうか。	別図1記載のとおり、敷地北側 工事用進入口は、前面道路の幅、進入口(有効W2,400)が狭い為、軽ﾄﾗｯｸ1台程度のみ進入・駐車可能です。また、旧杉山家住宅南側の寺内町センター(市施設)駐車場には、普通乗用車2台駐車可能です。
3	一輪車の動線、作業動線等が分かりません。敷地内動線経路の指示お願いします。	別図1参照下さい。
4	可能な限り、ﾌｪﾝｽ・手摺基礎は既製の基礎ﾌﾞﾛｯｸに変更可能でしょうか。	基本的には、現場打ちコンクリートとしますが、設計変更の必要が生じた場合は協議によります。
5	参考明細に蔵入口鍵製作とありますが図示ありません。工事外と考えて良いでしょうか。	別図1　西蔵鍵詳細図 参照下さい。
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp