富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成30年6月13日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　富田林市立第二･藤陽中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	第二中学校 図番A-3　フローリング張り工法　種類フローリングボード(単層)t=18 なら材と有りますが、現状材料調達に相当日数が必要です。変更は可能ですか。(収まりによっては追加金額が発生する可能性があります。)	同等品以上であれば変更は可能です。
2	第二中学校 図番A-5 ステージ床ぶなパーケット張りt=8と有りますが、各メーカーに問い合わせましたが有りません。変更は可能ですか。(収まりによっては追加金額が発生する可能性があります。)	ブナ材t=8.0クッション材付(天龍木材:PPS-0T ブナ)を見込んでおります。また、同等品以上であれば変更は可能です。
3	第二中学校 図番A-5 床張替の部分に体育器具金物取り外し･再取付と有りますが、図面では箇所数が判りません。又取り外し･復旧は金物全体でしょうか。全体であれば復旧は無理です。(新設の場合は既存ポール等使用出来ない可能性があります)また、床下換気口は無いのでしょうか(収まりによっては追加金額が発生する可能性があります。)	体育器具金物の取外し･再取付については、金物上部のみの施工で、施工箇所は34箇所です。また床下換気口はあります。
4	第二中学校 図番A-5 床張替とありますが壁取り合い部分に収縮目地(ゴム目地など)設置は必要ですか。(収まりによっては追加金額が発生する可能性があります。)	収縮目地の設置は不要です。
5	バスケットゴール つりなわ遊具等の耐震工事がありますがメーカーは今後のメーカー保証がないと言われてますが図面通りの耐震工事でメーカー保証が無くなってもよろしいですか。	A-3図 特記仕様書(2)の体育設備等の項目に記載のとおりです。
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp