

質疑回答事項通知書

業者各位

平成31年5月9日～平成31年5月13日入札執行の予定である「羽曳野市立白鳥小学校・古市南小学校エアコン設置工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	【白鳥小学校】図E-114 既設のキュービクルは撤去処分するということですが、既設のトランス及びコンデンサにPCBが含まれていた場合は処分は別途工事としPCB含有検査までと致しますが宜しいでしょうか。	よろしいです。PCB含有の場合は、別途協議します。
2	【古市南小学校】図E-215 既設のキュービクルは撤去処分するということですが、既設のトランス及びコンデンサにPCBが含まれていた場合は処分は別途工事としPCB含有検査までと致しますが宜しいでしょうか。	よろしいです。PCB含有の場合はオレンジボックスに格納し校内保管場所への配置までを本工事とします。
3	デマンド監視装置の仕様を教えてください。	パナソニック(株) BT3750 参考同等品とします。
4	工事期間中の工事事務所および作業員詰所の部屋を借用させて頂きたいのですが、宜しいでしょうか。借用出来ないのであれば校内敷地に工事事務所棟の設置スペースを借地できると考えて宜しいでしょうか。(期間5月着工日～10月30日まで)又、トイレの借用も出来ると考えて宜しいでしょうか。	学校施設は使用できません。 ただし、工事事務所、作業員詰所及び仮設トイレについては、仮囲い内に設置可能です。
5	工事用電力、水道水は貸与して戴けるものと考えて宜しいでしょうか。(各教室内作業時使用も含む)	工事用電力については仮設として新規に引込みが必要となります。 また、工事用水については、既設引込水を使用可能です。 ただし仮設メーターを設置し、工事竣工時に使用分を清算してください。