

質疑回答事項通知書

業者各位

令和元年8月2日～令和元年8月6日入札執行の予定である
「羽曳野市立高鷲小学校非構造部材耐震化工事」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	教室の地図掛け金物撤去(27箇所)が明細書にありません、本工事ですか	15図面に記載の通り地図掛け・スクリーン各27箇所は本工事に含んでいます。
2	2階ギャラリーAW/1への飛散防止フィルム貼工事ですが、内部のみ美装しフィルムも内部からの施工で宜しいでしょうか 外部美装・フィルム貼では外部足場が必要です	フィルム施工は内部からとし、美装については外部も施工可能範囲は実施してください。
3	ステージぶどう棚ですが、現状と図面A14既設棚では食い違いが有る様に思われます 新設C鋼と重なり、既設部材の撤去工事が発生しませんか	現場調査・施工図作成の上、監督員と協議し決定します。
4	化学物質濃度測定は、塗装工事(SOP・CL)と考えてよろしいでしょうか	化学物質濃度測定は全工事完了後、実施してください。
5	柱頭補強ですが、既設ライナーモルタル部の断面及び樹脂注入・仕上の基本的な施工法を指示願います	1ヶ所あたりのクラック補修は低圧樹脂注入0.6mを行い、下地調整の上、EP塗装を想定しています。
6	ステージ装置ですが、既設・新設装置のメンテナンスを考えますと同一メーカーの方が良いと思いますが、教えていただけないでしょうか	メーカーは不明です。
7	バスケットゴール(前方吊り上可動式)の施工に際し補強の鉄骨は無いと考えて宜しいでしょうか	基本的には不要と計画していますが、採用メーカーと協議の上決定してください。
8	電気設備 - 時計の取付は、スピーカーの様な補強は必要ですか	必要です。
9	電気設備 - 既設配管入線入替工事で、入線替えが不可能な場合の施工法を指示願います	現場調査後、監督員と協議の上決定します。