

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	【表06】B5,6とB7,8棟の消火器の箇所数をご教授願います。	B5・6棟は140箇所、B7・8棟は91箇所として下さい。
2	【表09】内部仕上げ表にMDF室・倉庫は室名札E-302とありますが、E-302詳細が見当たりません。仕様をご教授願います。	A113、A213共用部建具表に記載された室名文字書きを正とします。
3	【表09】内部仕上げ表の床下点検トレンチに点検用タラップとありますが、W=400、ステンレス製φ19の4段程度と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	【A-110、210】B5・6棟、B7・8棟のEV、エントランス廻り詳細図に埋込消火器ボックスの記載がありますが、。仕様が不明です。ご指示いただけないでしょうか。	本体：ステンレスHL サイズ：W280XH853XD165 備品：ブラケット、フックベル ナカ工業(株)NHV-STL同等品
5	【A-213】建具表のKAW-1の高さですが、寸法・形状の断面図記載のH2180を正と考えてよろしいでしょうか。	H2,165+シール代15=2,180となっています。
6	【A-308・309】建具表D-1aの記載が2DKのみとなっていますが、1DKも該当すると考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	【A-309】建具表D-1aの仕上にて、塩ビ合板 t=4.0とありますが、他建具同様に t=2.5と考えてよろしいでしょうか。	図面の通りとしてください。
8	【F-001】集会所 内部仕上表 多目的室の備考欄に置き畳と記載ありますが、仕様・数量が不明です。ご指示いただけないでしょうか。	仕様：縁なし畳、表面-天然イ草 基材-ポリプロピレン インシュレーションボード サイズ：900X900Xt20 10枚
9	【F-001、004】集会所 仕上表 ポーチの備考欄に点字タイル300角と記載ありますが、平面詳細図他図面では確認できません。点字案内板の前に2枚見込むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)

	質 問	回 答
10	【F-001】 集会所 仕上表 洗面所の備考欄に手摺の記載がありますが、平面詳細図他図面では確認できません。不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
11	【F-001、019】 集会所 仕上表 洗面所の備考欄に室名札の記載がありますが、部分詳細図(4)DE-04室名札の使用箇所集計表に洗面所はありません。不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
12	【F001、F020】 内部仕上表の身障者便所の備考欄に吊戸棚とありますが、詳細図DE-08の棚と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
13	【F-003】 北集会所 立面図・断面図の南立面図にウッドデッキの記載がありますが、平面詳細では確認できません。不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
14	【F004】 北集会場の多目的室に掲示壁DE-07とあります。DE-05のホール掲示壁と同仕様と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
15	【F004、F019】 室名札について、詳細図では北集会場の正面型は合計4箇所とありますが、平面詳細図では和室が2ヶ所、物入に1ヶ所あり、計6ヶ所あります。平面詳細図を正と考えてよろしいでしょうか。	コミュニティルーム各1、和室2、多目的室1の計5ヶ所としてください。
16	【F-007】 玄関・ホール展開図 C面のポーチ部に郵便受の記載がありますが、仕様詳細が不明です。仕様があればご教授願います。	屋外用前入れ前出しタイプ ラッチロック 本体：ステンレス(SUS304)HL サイズ：W390XH390XD280 田島メタルワーク(株)MX-303FW同等品
17	【F-011】 南集会所 立面図・断面図で北立面図にウッドデッキの記載がありますが、平面詳細では確認できません。不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
18	【K001】 既設通路アスファルト舗装の断面仕様が不明ですのでご教授願います。	上層より再生密粒度アスファルトt50、再生クラッシュランt350としてください。
19	【K001】 雨水枡のサイズ、また人孔のサイズ・深さ、また人孔に接続される配管の仕様(サイズ・材種)が不明ですのでご教授願います。	既存図面等は存在しませんが、下記の通り想定しています。 雨水枡：600x400 H650程度 人孔：1号組立て人孔 H1,500 接続管：HP300φ
20	【K001】 構内の接続枡と結ばれている配管サイズ、またガス管サイズが不明ですのでご教授願います。	前段はVU200φ 後段は150φ
21	【K001】 仮設通路アスファルト舗装の厚みは50mmと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
22	【G121】 図中下部に注釈として「排水管、枡は本管接続管までの撤去とする」とありますが、本管の位置・深さ・管種・管サイズが不明ですのでご教授願います。	本管(W1,600カルバート)は、市歩道下に敷設されている。 取付管は、VU200φ、管底1,000
23	【G121】 開発道路の施工時期ですが、工期内であればいつでも良いと考えてよろしいでしょうか。	施工時期については、工期内であれば指定はありません。なお、【G121】に記載された東側道路は都市計画法上の開発道路には該当しません。