

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
	構造	
1	生コンGBRC促進法 試験は打設前に1回かつ、5階を超える毎に実施とあります。 今回14階建てなので、工事開始前、5階打設後、10階打設後の計3回で考えています。よろしいでしょうか。	よろしいです。 尚、表-05図 特記仕様書該当部「5回」は「5階」と読み替えてください。
	住宅棟	
2	【表06、A412】特記仕様書(3) 第20章 ユニット及びその他工事で、浴室ユニットが新あいあい仕様とし、詳細は図示によると記載ありますが、標準詳細図ではあいあい仕様になります。あいあい仕様と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書(3)浴室ユニット「一般住戸は・・・」の一文を「詳細は図示による」と読み替えてください。
3	【A-502】部分詳細図(2) (廊下) のD402設備盤カバーの記載がありますが、施工場所が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
	集会所	
4	【F011、F019】室名札について、詳細図では南集会場の正面型は合計5箇所とありますが、平面詳細図では、コミュニティルームに2ヶ所あり、計6ヶ所あります。平面詳細図を正と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
5	【F001、004、006、011、013】北集会所・南集会所の多目的室の造付カウンターの様・詳細が不明です。それぞれご指示いただけないでしょうか。	天板：ブナ集成材 t30mmUC仕上 カウンター受け材：45X36 としてください。

6	【F004、007、011、014】北集会所・南集会所の男子・女子便所に上部棚の記載がありますが、仕様・詳細が不明です。ご指示いただけないでしょうか。	ポリ合板 t20mm+ステンレス製棚受金物(200x300補強付き 2ヶ所)としてください。
7	【F011、013】南集会所の作業スペースに上部棚の記載がありますが、仕様・詳細が不明です。ご指示いただけないでしょうか。	ブナ集成材 t 25mm UC仕上げ+ステンレス製棚受金物(400x250補強付き 2ヶ所)としてください。
8	【F002、009、018】集会所 天井伏図でコーニス照明BOX DE-17と記載がありますが、部分詳細図(3)のホール折上げ天井のことと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
9	【F004、007】北集会所のホール・廊下間の三方枠について、平面詳細図ではFB-6×180、展開図ではFB-6×200と異なります。平面詳細図を正とし、FB-6×180と考えてよろしいでしょうか。	展開図を正とし、FB-6×200としてください。
10	【F001】集会所 仕上表で断熱複合パネル(27.5)と記載ありますが、押出法 ^o リソフォーム3種t=25+ラワン合板t=2.5と考えてよろしいでしょうか。	EPS、設備スペースを除き、押出法 ^o リソフォーム3種t=25+シナ合板t=3.0と読み替えてください。 EPS、設備スペースは、左記で宜しいです。
11	【F001、004】北集会所 備蓄倉庫の床仕上げについて、仕上表ではモルタル金コテ押え〈30〉、平面詳細図では長尺塩ビシート貼と異なります。平面詳細図を正とし、長尺塩ビシートと考えてよろしいでしょうか。	仕上表を正としてください。
12	【F001、002、017】集会所のコミュニティルーム物入、多目的室物入の壁及び天井仕上げについて、仕上表と部分詳細図で異なります。以下の仕上で考えてよろしいでしょうか。 壁：(外壁面)珪クリート打放し+耐熱合板 ^o 襦の上ビ ^o コルク ^o (その他)珪クリート打放しの上ビ ^o コルク ^o (間仕切)LGS65+PB12.5の上ビ ^o コルク ^o 天井：LGS下地+ラワン合板2.5	壁：(外壁面)珪クリート打放し+押出法 ^o リソフォーム3種t=25+シナ合板 t 5.5接着貼り (その他)珪クリート打放しの上シナ合板 t 5.5接着貼り (間仕切)LGS65+合板 t 5.5 天井：LGS下地+ラワン合板2.5としてください。
13	【F001、018】集会所 男子・女子便所、洗面所の壁下地において、間仕切部が仕上表ではPB9.5+耐水PB12.5、部分詳細図では耐水PB12.5と異なります。部分詳細図を正と考えてよろしいでしょうか。	仕上表を正としてください。 (室内側を耐水PB12.5とします。)

14	【F001、005】北集会所の身障者便所の天井仕上について、仕上表では無石綿ケイ酸カルシウム板t=6、矩計図では化粧PBt=9.5と異なります。仕上表を正とし無石綿ケイ酸カルシウム板t=6と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
15	【F001、004】集会所 男子・女子便所、洗面所の外壁面にも断熱複合パネル(27.5)が必要と考えてよろしいでしょうか。	押出法 ^ホ リスルフォーム3種t=25+耐水PB9.5を見込んでください。
16	【F101】設備棟の仕上げ表で、ピットの備考欄にSUS製タラップガードの記載がありますが、不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)